

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	196,50		
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	88,10		
3 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	63,50		
4 d.1	KNNR 7 0202-03 z.o.3.4.	Schody i drabiny - demontaż istniejących drabin wylazowych nadach: - z poziomu +5,70 na poziom +9,33 oraz - z poziomu +9,33 na poziom +11,95	t	0,08		
5 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t	1,11		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2	45261100-5	Roboty ciesielskie				
6 d.2	KNR-W 4-02 40206-02	Demontaż czepni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1760 mm - demontaż wyrzutni dachowych - ogniomury	szt.	21,00		
7 d.2	KNR 2-02 0923-04 poz. zasępcza	Spadki pod obróbki blacharskie - płyta OSB/MFP gr.18 mm	m2	112,58		
8 d.2	KNR 2-02 2007-01 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt z listew drewnianych na ścianach - ściany kolankowe sztywne	m2	52,40		
9 d.2	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - jedna warstwa Gruntowanie płyt OSB/MFP roztworem asfaltowym - dwustronnie	m2	2 775,15		
10 d.2	KNR 2-02 0612-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho Poszycie połaci dachowej płytami OSB	m2	1 387,58		
11 d.2	KNR 9-24 0211-01 analogia	Mocowanie płyt wkrętami do podłoża	szt.	5 550,00		
Razem dział: Roboty ciesielskie						
3	45261213-0	Obróbki blacharskie				
12 d.3	KNR 13-13 0902-02	Obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych ścian jednostronnych bez ocieplenia - ściany kolankowe sztywne	m2	52,40		
13 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	42,96		
14 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	175,67		
Razem dział: Obróbki blacharskie						
4	45261214-7	Pokrycie dachu				
15 d.4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	1 387,58		
16 d.4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	120,88		
17 d.4	KNR K-05 0407-01 poz. zasępcza	Montaż kominka wentylacyjnego PCV śr fi 75mm	szt.	7,00		
Razem dział: Pokrycie dachu						
5	45261320-3	Orynowanie i rury spustowe				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.5	NNRNKB 202 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm	m	88,10		
19 d.5	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m	63,50		
Razem dział: Orynnowanie i rury spustowe						
6	45223822-4	Elementy ślusarskie - drabiny				
20 d.6	KNR 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m Montaż nowych drabin systemowych (np. aluminiowych) dostosowanych do wymagań orteslonych w Warunkach Technicznych (normatywna szerokość, odstęp od ściany, pałąki zabezpieczające itp)	m	8,65		
Razem dział: Elementy ślusarskie - drabiny						
7	45331211-8	Elementy wentylacji				
21 d.7	KNR 2-17 0148-03	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obw.do 1600 mm - montaż uprzednio zdemontowanych wyrzutni dachowych na murach ogniowych [bez koszu wyrzutni]	szt.	21,00		
Razem dział: Elementy wentylacji						
8	45262120-8	Rusztowania				
22 d.8	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne wys.do 10 m	m2	686,75		
Razem dział: Rusztowania						
<u>Razem wartość kosztorysowa robót netto:</u>						